

厂区安全可视化完善项目的技术要求

为丰富现场安全文明宣传氛围和安全可视化内容，安健环管理部、生产技术部结合现场实际和安全文明生产标准化需要，拟在生产现场增设墙面彩绘、广告牌（字）、移动展板等内容。

一、施工内容

序号	施工部位	项目内容	规格	数量	单位	工艺及质量要求
1	供氢站北面靠丰电大道围墙	墙面涂刷彩绘	26mX2.6m	67.6	平方	1. 围墙墙面底面处理：墙面砂浆找平，室外防水腻子打底，刷外墙乳胶漆。 2. 在墙面彩绘相关设计内容。
2	06号启备变开关间东边墙面	制作悬挂广告牌	4.8mX5.9m	28.3	平方	1. 材质：刀刮布 UV+框架+12cm 不锈钢玫瑰金包边。 2. 内容设计：安全生产相关内容。
3	7、8号组开票间机侧墙面	制作悬挂广告板	0.6mX0.8m	3	块	1. 材质：8mm 厚亚克力 UV 磨边 2. 内容版面：按甲方提供内容设计版面
4	#7、8机组主厂房中门通道处	制作悬挂广告字	70cm	约 45	个	1. 材质：12mm 亚克力字 2. 需高空作业（人员持证）
5	检修综合楼通道	制作悬挂广告牌	2.5mX1.2m	4	块	1. 材质：50x50 304 不锈钢框架+1.2mm 厚 304 不锈钢板+高清画面+边框 2. 需高空作业（人员持证）
6	检修综合楼通道	广告字	1.2m	约 28	个	1. 材质：304 不锈钢烤漆+底板 2. 需高空作业（人员持证作业）
7	老2号门岗旁	铝塑板	6.5mX4.2m	27.3	平方	1. 材质：5mm 铝塑板（倒角）+304 不锈钢包边 2. 需高空作业（人员持证）

		广告字 (大)	100cm	8	个	1. 材质: 304 不锈钢烤漆+PVC 底板字 2. 需高空作业 (人员持证)
		广告字 (小)	50cm	5	个	1. 材质: 304 不锈钢烤漆+PVC 底板字 2. 需高空作业 (人员持证)
8	5 机组汽 机房南面 外墙高处	广告字	90cm	16	个	1. 材质: 304 不锈钢烤漆+底板 2. 需高空作业 (人员持证)
9	储运部门 口	制作悬挂 广告牌	2.5mX1 .2m	3	块	1. 材质: 50x50 304 不锈钢框架 +1.2mm 厚 304 不锈钢板+高清画面+ 边框
10	生产现场	宣传立牌	0.8mX1 .8m	20	块	1. 材质: 底座材质为 304 不锈钢, 底 座有配重, 双面 8mm 透明亚克力板, 宣传内容可替换, 底座印有 logo 
11	5、6 号机 组及公用 系统	生产现场 宣传标语 牌拆除	1.2mx0 .65m	约 220	块	1. 拆除: 对#5、6 号机组及公用系统 现场悬挂的旧安全宣传标语牌拆除。
12	全厂主要 区域	生产现场 宣传标语 牌制作安 装	1.2mx0 .65m	约 150	块	1. 材质: 1.5mm 304 不锈钢板烤漆 2. 安装位置: 甲方指定地点安装 (5、 6、7、8 号机组)

二、现场管理

1. 服从业主方统一管理, 贯彻国家有关安全生产法律法规, 加强作业人员安全管理, 严格执行国家现有的建筑规范、规程要求, 遵守业主的规章制度。

2. 投标方施工过程中涉及高处作业、动火作业等特种作业, 应严格按照业主方安全管理要求, 作业人员应持有效证



件上岗，使用检验合格的工器具及安全防护用品，作业过程中应严格落实各项安全措施。

三、工期要求

总体工期控制在 40 个日历天。具体项目工期要求如下：

序号	施工部位	项目内容	工期要求
1	供氢站北面靠丰电大道围墙	墙面涂刷彩绘	签订合同后 10 日内完成
2	06 号启备变开关间东边墙面	制作悬挂广告牌	签订合同后 15 日内完成
3	7、8 号组开票间机侧墙面	制作悬挂广告板	签订合同后 15 日内完成
4	#7、8 机组主厂房中门通道处	制作悬挂广告字	签订合同后 15 日内完成
5	检修综合楼通道	制作悬挂广告牌	签订合同后 15 日内完成
6	检修综合楼通道	广告字	签订合同后 15 日内完成
7	老 2 号门岗旁	更新广告字	签订合同后 15 日内完成
8	5 机组汽机房南面外墙高处	广告字	签订合同后 15 日内完成
9	储运部门口	制作悬挂广告牌	签订合同后 15 日内完成
10	生产现场	宣传立牌	签订合同后 40 日内完成
11	5、6 号机组及公用系统	生产现场宣传标语牌拆除	签订合同后 40 日内完成
12	全厂主要区域	生产现场宣传标语牌制作安装	签订合同后 40 日内完成