

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新危险品库及化水区域增设围栏项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						全费用综合单价	全费用综合合价	其中：暂估价
		一、危险品仓库围栏					3331.44	
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类：金属栏杆。	m	126	26.44	3331.44	
		一、危险品仓库围栏合计					3331.44	
		二、新危险品库周边区域围栏					68816.55	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土。	m ³	72	10.59	762.48	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：三类土； 2. 运距：投标单位自行考虑。	m ³	18.2	12.09	220.04	
4	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距：原土回填。	m ³	53.8	18.92	1017.9	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：C20商品砼。	m ³	8.2	441.64	3621.45	
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：C25商品砼。	m ³	10	434.04	4340.4	
7	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：金属栏杆； 2. 其他：详见技术文件。	m	228	180.66	41190.48	
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：C30商品砼。	m ³	1.725	559.32	964.83	
9	011702008001	圈梁	1. 名称：圈梁复合模版。	m ²	23	56.83	1307.09	
10	040901008001	植筋	1. 材料规格：直径16螺纹钢。	根	767	14.06	10784.02	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径16螺纹钢。	t	0.182	4438.79	807.86	
12	01B001	围栏大门施工	1. 名称：围栏大门； 2. 其他：详见技术文件。	m	3.8	1000	3800	
本页小计							72147.99	

12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新危险品库及化水区域增设围栏项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						全费用综合单价	全费用综合单价	其中：暂估价
		二、新危险品库周边区域围栏合计					68816.55	
		三、化水区域围栏安装					14583.69	
13	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土。	m3	20.53	10.59	217.41	
14	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：三类土； 2. 运距：投标单位自行考虑。	m3	5.19	12.08	62.7	
15	010103001002	回填方	1. 填方来源、运距：原土回填。	m3	15.34	18.92	290.23	
16	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：C20商品砼。	m3	2.34	441.64	1033.44	
17	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：C25商品砼。	m3	2.85	434.04	1237.01	
18	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：金属栏杆； 2. 其他：详见技术文件。	m	65	180.66	11742.9	
		三、化水区域围栏安装合计					14583.69	
		四、新危险品仓库周边区域场地硬化					5172.61	
19	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土。	m3	20.53	10.59	217.41	
20	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：三类土； 2. 运距：投标单位自行考虑。	m3	5.19	12.08	62.7	
21	040202011001	碎石	1. 厚度：150mm。	m2	33.333	33.15	1104.99	
22	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30商品砼； 2. 厚度：220mm。	m2	34.091	111.1	3787.51	
本页小计							19756.3	

江程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新危险品库及化水区域增设围栏项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						全费用综合单价	全费用综合合价	其中：暂估价
		四、新危险品仓库周边区域场地硬化合计					5172.61	
		五、新危险品库周边区域场地绿化					9081.06	
23	050101010001	整理绿化用地	1. 名称：人工整理绿化用地。	m2	326	5.61	1828.86	
24	050101009001	种植土回（换）填	1. 名称：种植土回填。	m3	16.3	44.32	722.42	
25	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：台湾青； 2. 铺种方式：满铺。	m2	326	20.03	6529.78	
		五、新危险品库周边区域场地绿化合计					9081.06	
		六、新危险品库周边区域雨排水系统整治					11846.33	
26	01B002	降低雨水井至路面齐平	1. 名称：降低雨水井至路面齐平。	个	1	500	500	
27	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：更换铸铁盖板（含标识牌）。	套	1	700.61	700.61	
28	01B003	雨水篦子修复	1. 名称：雨水篦子修复； 2. 其他：详见技术文件。	个	2	327	654	
29	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：直径300PE管。	m	28	201.12	5631.36	
30	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土。	m3	8.4	10.59	88.96	
31	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：三类土； 2. 运距：投标单位自行考虑。	m3	8.4	12.08	101.47	
32	010103001003	回填方	1. 填方来源、运距：原土回填。	m3	8.4	18.92	158.93	
本页小计							16916.39	

江

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新危险品库及化水区域增设围栏项目

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

12月

李淑华

7th 3p